

Sieć wodociągowa.

Zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Żabia Wola realizowane jest za pomocą stacji uzdatniania wody, które zlokalizowane są w trzech miejscowości Żelechów, Bartoszkówka, Musuły.

Podstawowe informacje dotyczące stacji uzdatniania wody.

Lp.	Lokalizacja Stacji Uzdatniania Wody / Studnie	Poziom wodonośny	Ilość studni	Głębokość ujęcia w m	Łączna wydajność SUW w m ³ /d	Pozwolenia wodnoprawnego	Ilość przyłączy wodociągowych	Procentowa strata wody
1	Bartoszkówka	Czwartorzędowy	1	Studnia nr 1 -122m	278 m ³	WOŚ.6341.18.2016 19/38 z dn.30.03.2016 Starosta Grodziski	1018 szt.	44%
2	Musuły	Czwartorzędowy	3	Studnia nr 1 - 44m, Studnia nr 2 - 44 m Studnia nr 3 -81m	357 m ³	WOŚ.6223-11/08 95/08 z dn.24.10.2008 Starosta Grodziski	1504 szt.	38%
3	Żelechów	Czwartorzędowy	2	Studnia nr 1 – 48 m Studnia nr 2 - 43m	566,05 m ³	WOŚ.6341.74.2016 72/16 z dn.7.07.2016 Starosta Grodziski	1841 szt.	25%
4	Studnia „Żelechów II”	Czwartorzędowy	1	51 m	343m ³	WOŚ.6341.74.2016 71/16 z dn.6.07.2016 Starosta Grodziski	-	-
5	Studnia „Musuły II”	Czwartorzędowy	1	73,50 m	143 m ³	WOŚ.6222-103/10 59/10 z dn. 30.07.2010 Starosta Grodziski	-	-

Sieć wodociągowa obejmuje swym zasięgiem całą powierzchnię Gminy, ale nie wszystkie gospodarstwa wyraziły chęć na podłączenie do sieci. Północną część gminy obsługuje ujęcie w Musulach, natomiast pozostałą część gminy zasilają ujęcia Bartoszkówka i Żelechów. Długość sieci wodociągowej wynosi 275,47 km. Ilość wszystkich przyłączy wodociągowych wynosi 4363 szt. Udział ludności korzystającej z dostawy wody stanowi ok 90% ogółem mieszkańców gminy. Gospodarstwa domowe nie korzystający z sieci wodociągowej korzystają z indywidualnych studni kopanych, czerpiących wodę z płytkiego poziomu wodonośnego. W ostatnim roku do sieci przyłączyło się ok 200 odbiorców.

W 2018 roku produkcja wody wyniosła 687 460 tys. m³, natomiast sprzedaż – 395 312 tys.m³. Straty w sieci wynoszą około 33 % - po odliczeniu 9% na zużycie technologiczne (m.in. płukanie sieci,), okazuje się, że 24% stanowią ubytki, spowodowane przede wszystkim brakiem możliwości odczytu stanu wodomierza na nieruchomościach, awariami, pobieraniem wody przez OSP do pożarów i ćwiczeń oraz nielegalnym podłączaniem się do sieci.

W roku 2018 opłaty za wodę nie wzrosły, cena za 1m³ wynosi 3 zł. Wpływy z opłat w całości pokrywają koszty związane z produkcją i dostarczaniem wody. W 2018 roku wpływy wyniosły prawie 1 056 374,39 zł, a koszty – 967 414,20 zł.

Zaległości z tytułu opłat za wodę wynosiły na koniec 2018 roku 140 957,28 tys. zł.

W ostatnim roku wybudowano wiele odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy , między innymi :

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Umowa Nr z dnia	Wykonawca	Wartość inwestycji netto zł	Wartość inwestycji brutto zł	Informacje dot. zakresu rzeczowego inwestycji
1	<p>Opracowanie dokumentacji projektowej i wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczzonej na odcinku 1300 mb od ulicy Sosnowej do projektowanej pompowni P 0-9 wraz z odgałęzieniami do istniejących działek w granicy pasa drogowego w ul. Szkolnej w Osowcu</p> <p>Na realizację przedmiotowego zadania Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dla operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach działania" Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</p> <p>w wysokości 856 944,00 zł</p>	<p>RI.272.3.2018.1 z dnia 16.02.2018 r</p>	<p>FRANK POL-BIS Paskudzki Franciszek ul. Nadarzyńska 7 05-825 Grodzisk Mazowiecki</p>	<p>1 869 756,10</p>	<p>2 299 800,00</p>	<p>Opracowanie dokumentacji projektowej i wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczzonej na odcinku 1300 mb od ulicy Sosnowej do projektowanej pompowni P 0-9 wraz z odgałęzieniami do istniejących działek w granicy pasa drogowego w ul. Szkolnej w Osowcu</p>

2	<p>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Żabia Wola w latach 2017-2018</p> <p>PROW</p> <p>W ramach pomocy finansowej dla operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszelkich rodzajów małej architektury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii" w ramach działania "Podstawowe Usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014-2020 w wysokości 734 622,00 zł</p>	RI.271.10.2017.20 z dnia 16.08.2017	<p>Konsorcjum firm: FRANK POL s.c Paskudzki Marcin, Paskudzka Karolina, ul. Zachodnia 12, 05-825 Grodzisk Mazowiecki oraz Usługi Ogólnobudowlane w pełnym zakresie FRANK POL-BIS Paskudzki Franciszek ul. Zachodnia 7 05-825 Grodzisk Mazowiecki</p>	<p>1 629 016,26</p>	<p>2 000 000,00</p>	<p>Etap I - wartość 1 220 000,00zł netto, 1 500 600,00 zł brutto</p> <p>Budowa sieci wodociągowej w 2017 r w miejscowościach: Słubica B i Bartoszkówka ul. Choinkowa, Lazurowa, Pałacowa ok. 696,00 mb, Jastrzębnik ul. Ziołowa i Majowa ok. 368,00 mb, Żabia Wola ul. Polna ok. 655,80 mb, Siostrzeń ul. Prosta i Brzozowa ok. 163,30 mb, Zalesie ul. Cicha ok. 287,40 mb, Ojrzanów Towarzystwo ul. Działkowa I etap ok. 1036,60 mb, Osowiec ul. Rysia i Puchaczy ok. 136,20 mb, Osowiec ul. Szkolna i Zajaca ok. 155,00 mb, Osowiec ul. Szkolna i Bluszczowa ok. 487,00 mb, Osowiec ul. Smugowa ok. 138,50 mb, Grzegorzewice ul. Słoneczna i Bajeczna ok. 221,00 mb, Grzegorzewice ul. Bukietowa ok. 153,80 mb, Wycinki Osowskie ul. Dolna I etap ok. 302,50 mb, Kaleń Towarzystwo ul. Długa i Śliwkowa ok. 325,00 mb, Żabia Wola ul. Okrężna, Szmaragdowa, Cicha ok. 197,00 mb, Żelechów ul. Wisniowa 72,00 mb, Ojrzanów Towarzystwo ul. Działkowa II etap ok. 233,00 mb, Przeszkoda ul. Nowiny ok 86,00 mb, Kaleń ul. Cyprysowa ok 153,00 mb, Jastrzębnik i Żelechów ul. Jesionowa, Topolowa, Jastrzębska, Kucki, Lucerny ok. 1570,00 mb, Władysławów ul. Główna, Kwiatowa, Krokusowa ok 947,00 mb, Siostrzeń ul. Skrajna ok. 153,50 mb, Wycinki Osowskie ul. Dolna II etap ok. 189,00 mb, Wycinki Osowskie i Osowiec ul. Kalinowa, Różana ok. 514,00 mb, Zelechów ul. Kucki ok. 293,00 mb. Razem ok. 9533,60 mb</p> <p>Etap II - wartość 406 016,26 zł netto, 499 400,00 zł brutto</p> <p>Budowa sieci wodociągowej w 2018 r w miejscowościach: Słubica A Działki przy ul. Ogrodowej ok. 452,00 mb, Zelechów ul. Dębowa ok 199,00 mb, Zaręby ul. Skowronia ok. 395,00 mb, Władysławów ul. Na skraju ok. 429,70 mb, Ojrzanów ul. Jabłoniowa i Tarczyńska ok. 651,00 mb, Osowiec ul. Spokojna ok. 261,00 mb, Zelechów ul. Własna ok. 247,50 mb, Ojrzanów ul. Tarczyńska, Borowikowa Sosnowa ok. 941,00 mb. Razem ok. 3 576,20 mb</p>
---	---	--	--	--------------------------------	----------------------------	---

3	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Żabia Wola w latach 2017-2018 Środki własne	RI.271.9.2017.14	FRANK POL s.c Paskudzki Marcin, Paskudzka Karolina, ul. Zachodnia 12, 05-825 Grodzisk Mazowiecki	447 154,47	550 000,00	<p>Etap I - wartość 182926,83 zł netto, 225000,00 zł brutto.</p> <p>Budowa sieci wodociągowej w 2017 r w miejscowościach: Żabia Wola ul. Cicha ok. 283,00 mb, Rąbieńska i Główna ok. 435,20 mb, Kwiatowa ok. 141,20 mb, Huta Żabiowska ul. Cedrowa ok. 135,00 mb, Żelechów ul. Bocianów ok. 176,00 mb Razem ok. 1 170,40 mb</p> <p>Etap II - wartość 264227,64 zł netto, 325000,00 zł brutto</p> <p>Budowa sieci wodociągowej w 2018 r w miejscowościach: Musuły ul. Folwarczna ok. 453,00 mb, Osowiec ul. Nutki ok. 146,00 mb, Ojrzanów ul. Tarczyńska, Borowikowa, Sosnowa ok. 380,00 mb, Grzegorzewice, Piotrkowice, Bartoszkówka ul. Mszczonowska, Tarczyńska ok. 150,00 mb, Żabia Wola ul. Polna ok. 147,30 mb, Piotrkowice ul. Tarczyńska, Przejazdowa, Świerkowa ok. 825,00 mb. Razem ok. 2 101,30 mb</p>
4	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Słonecznej w miejscowości Żabia Wola na odcinku W19-HP24.	RI.271.2.4.2018.4 z dnia 07.03.2018 r	FRANK POL s.c Paskudzki Marcin, Paskudzka Karolina, ul. Zachodnia 12, 05-825 Grodzisk Mazowiecki	21 138,21	26 000,00	Długość sieci: 147,00 mb
5	Budowa sieci wodociągowej w ul. Tarczyńskiej w miejscowości Ojrzanów	RI.272.2.23.2018.28 z dnia 08.10.2018 r.	FRANK POL s.c Paskudzki Marcin, Paskudzka Karolina, ul. Zachodnia 12, 05-825 Grodzisk Mazowiecki	80 000,00	98 400,00	długość sieci: 374,00 mb

6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osowiec w Gminie Żabia Wola - Etap I	RI.272.MC.5.2017.2 z dnia 29.03.2017 r.	Zakład Techniki Sanitarnej INSTECH Paweł Bobrowski 09-472 Słupno ul. Letnia 27	75 220,00	92 520,60	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej na długości ok. 6500 mb z przykanalikami do granic posesji, projekty przyłączy kanalizacji (ok. 60 szt.) od granicy nieruchomości do budynków mieszkalnych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Wykaz ulic: Rysia ok. 250,00 mb, Puchaczy ok. 120,00 mb, Zawila ok. 1100,00 mb, Kątowa ok. 150,00 mb, Wesoła ok. 330,00 mb, Strumykowa ok. 90,00 mb, Zapolska ok. 250,00 mb, Trawiasta ok. 380,00 mb, Promyk Słońca ok. 250,00 mb, Nutki ok. 100,00 mb, Żłota ok. 270,00 mb, Słoneczna Polana ok. 290,00 mb, Konarowa ok. 200,00 mb, Gruntowa ok. 210,00 mb, Mazowiecka ok. 620,00 mb, Parkowa ok. 500,00 mb, Parceli ok. 220,00 mb, Cienista ok. 650,00 mb.
7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osowiec w Gminie Żabia Wola - Etap II	RI.272.9.2017.10 z dnia 28.06.2017 r.	Zakład Techniki Sanitarnej INSTECH Paweł Bobrowski 09-472 Słupno ul. Letnia 27	52 250,00	64 267,50	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej na długości ok. 4180 mb z przykanalikami do granic posesji, projekty przyłączy kanalizacji (ok. 50 szt.) od granicy nieruchomości do budynków mieszkalnych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Wykaz ulic: Dworska ok. 900,00 mb, Modrzewiowa ok. 600,00 mb, Przy Lesie ok. 60,00 mb, Pod Gruszą ok. 60,00 mb, Falista ok. 280,00 mb, Wspólna ok. 130,00 mb, Niska ok. 200,00 mb, Liściasta ok. 620,00 mb, Uroczysko ok. 60,00 mb, Kręta ok. 150,00 mb, Mazowiecka ok. 300,00 mb, Sarmacka ok. 770,00 mb, Książęca ok. 50,00 mb

Monitoring w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, prowadzony był zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia na terenie Gminy Żabia Wola publikowana jest publikowana na stronie internetowej www.zabawola.pl